ตาราง ปปช.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านหนองกก หมู่ ๔ – ไปค้างพลูเหนือ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองกก

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘๕,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขนาดผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๘๕,๐๐๐.- บาท

๔. บัญชีประมาณการราคากลาง

๔.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๔.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๔.๓ -

๔.๔ -

๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายพงษ์พันธ์	สัจจาคุณ	ตำแหน่ง	ปลัด อบต.	ประธานกรรมการ
๒. นางสาววรรธนะภัค	แซงทะเล	ตำแหน่ง	รองปลัด อบต.	กรรมการ
๓. นายกล้าศึก	พรมฤทธิ์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ

ปร.5

สรุปราคางานก่อสร้างทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง

ประจำปีงบประมาณ 2560

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ถนนซอยไปค้างพลูเหนือ หมู่ที่ 4 บ้านหนองกก ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสรวง

ประมาณราคา 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ราคาน้ำมัน 26.69 บาท /ลิตร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	145,244.84	1.3074	189,893.10	FACTOR F
	(ถนนในชุมชน)				เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
2	ป้ายโครงการ	อยู่ในค่าอำนวยการ		รวมป้ายโครงการ	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					เงินประกันผลงาน 0 %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		189,893.10	
		คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างโดยประมาณ		**189,000.00**	
		ขอใช้งบประมาณเพียง		**185,000.00**	
	(ตัวอักษร) หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน				

คิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างรวม 400.00 ตร.ม. ราคาเฉลี่ย 474.73 บาท/ตร.ม.

ประมาณราคา

(นายนันทเชษฐ์ ชัยทิพย์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ตรวจ

(นายกล้าศึก พรมฤทธิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายพงษ์พันธ์ สัจจาคุณ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การอบต.หนองสรวง

อนุมัติ

(นายจิรัฏฐ์ แนมขุนทด)

ตำแหน่ง นายกอบต.หนองสรวง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ)

(นายพงษ์พันธ์ สัจจาคุณ) ประธารกรรมการฯ

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายกล้าศึก พรมฤทธิ์)

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

นางสาววรรธนะภัค แซงทะเล

แบบราคากลางงานก่อสร้างทาง ปร.4

ร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ที่ก่อสร้าง ถนนซอยไปค้างพลูเหนือ หมู่ที่ 4 บ้านหนองกก ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 100.00 เมตร

ไหล่ทางชนิด ลูกรัง กว้าง 0.20 เมตร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสรวง

ประมาณราคา วันที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ราคาน้ำมัน 26.69 บาท /ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคาต่อหน่วยคูณFN	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	400.00	1.67	668.00	1.3074	2.18	873.34	
2	งานทรายหยาบรองพื้นทาง หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	20.00	406.54	8,130.80	1.3074	531.51	10,630.21	
	– ค่าแรงงาน	ลบ.ม.	20.00	99	1,980.00	1.3074	129.43	2,588.65	
3	งานคอนกรีต ค.2 (240 ksc)	ลบ.ม.	60.00	1,606	96,338.46	1.3074	2,099.22	125,952.90	
	– ค่าแรงงาน	ลบ.ม.	60.00	306	18,360.00	1.3074	400.06	24,003.86	ผสมและเท
4	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด Ø 15 มม.	กก.	117.14	17.13	2,005.96	1.3074	22.39	2,622.60	
5	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ขนาด Ø 3.8 มม.	ตร.ม.	400.00	28.00	11,200.00	1.3074	36.61	14,642.88	
	– ค่าแรงงาน	ตร.ม.	400.00	5	2,000.00	1.3074	6.54	2,614.80	
6	ค่าแบบข้างคิดตามความยาว 2 ข้าง	ม.	100.00	20.60	2,060.00	1.3074	26.93	2,693.24	
7	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	ม.	76.00	13.43	1,020.68	1.3074	17.56	1,334.44	
8	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.30 ม.(มอก.ชั้น 3)	ท่อน	0.0	300.84	-	1.3074	393.32	-	
9	ลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง	ลบ.ม.	18.00	82.27	1,480.93	1.3074	107.57	1,936.17	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				145,244.84	1.3074		189,893.10	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างโดยประมาณ (-ตัวอักษร-) **หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน**							**189,800.00**	

(ลงชื่อ) ---------- ประมาณราคา

(นายนันทเชษฐ์ ชัยทิพย์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) ---------- ประธารกรรมการฯ

(นายพงษ์พันธ์ สัจจาคุณ)

(ลงชื่อ) ---------- กรรมการฯ

(นายกล้าศึก พรมฤทธิ์)

(ลงชื่อ) ---------- กรรมการฯ

นางสาววรรธนะศิต แซงทะเล