

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสาย นม.ถ.๓๒๗-๑๔) พร้อมเสริมปากบ่อพักน้ำสองข้างทาง จำนวน ๕๐ บ่อ พร้อมฝาทะลึง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองสรวง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงที่ ๑ ดินถมกว้าง ๑๑.๕๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๐๕ ตารางเมตร

- ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตารางเมตร

- ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร

- เสริมปากบ่อพักน้ำ ขนาด ๑๐๐x๑๐๐x๐.๒๐ เมตร โดยเฉลี่ย จำนวน ๕๐ บ่อพักพร้อมฝาทะลึง

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑,๕๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. บัญชีประมาณการราคากลาง

๔.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๔.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ )

๔.๓ -

๔.๔ -

๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายธนันต์พัฒน์	พรมพิลา	ตำแหน่ง	รองปลัด อบต.	ประธานกรรมการ
๒. นายกล้าศึก	พรมฤทธิ์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓. นายสนธยา	มาสันเทียะ	ตำแหน่ง	นักจัดการงานทั่วไป	กรรมการ


**สรุปราคางานก่อสร้างทาง**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง**  
**ประจำปีงบประมาณ 2562**

ปร.5

**ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย นม.ถ.327 - 14)พร้อมเสริมปากบ่อพักน้ำสองข้างทางจำนวน 50 บ่อพร้อมฝ้าเหล็ก  
**สถานที่ก่อสร้าง** หมู่ที่ 1 บ้านหนองสรวง ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา  
**เจ้าของงาน** องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง  
**ประมาณราคา** 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 **ราคาน้ำมัน** 26.36

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,096,147.63	1.4024	1,537,237.44	FACTOR F
2	ป้ายโครงการ	อยู่ในค่าอำนาจการ		รวมป้ายโครงการ 2 ป้าย ป้ายเหล็ก 1 ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์ ๕ ป้าย	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % เงินประกันผลงาน 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
<b>สรุป</b>				รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	1,537,237.44
				คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างโดยประมาณ	1,537,000.00
(ตัวอักษร) หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน					

คิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างรวม 2310.0 ตร.ม. ราคาเฉลี่ย 665.47 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)  ประมาณราคา  
(นายกกล้าศึก พรมฤทธิ์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว  
เห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางได้

ผู้อำนวยการกองช่าง  
(ลงชื่อ)  ตรวจสอบ  
(นายชนันต์พัฒนา พรมพิลา)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ  
(นายชนันต์พัฒนา พรมพิลา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง  
(ลงชื่อ)  เห็นชอบ  
(นางไข่มุก ขุนเพชรวรรณ)

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ  
(นายกกล้าศึก พรมฤทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง  
(ลงชื่อ)  อนุมัติ  
(นายจิรัฏฐ์ นามขุนทด)

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ  
นายสนทยา มาสันเทียะ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง

แบบราคากลางงานก่อสร้างทาง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย นม.ถ.327 - 14)พร้อมเสริมปากบ่อพักน้ำสองข้างทางจำนวน 50 บ่อพร้อมผ้าเหล็ก

สร้าง หมู่ที่ 1 บ้านหนองสรวง ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

งาน	ดินถมกว้าง	11.50 เมตร	หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร	ยาว	70	เมตร
	กว้าง	6.00 เมตร	หนา 0.15 เมตร	ยาว	90	เมตร
	กว้าง	5.00 เมตร	หนา 0.15 เมตร	ยาว	280	เมตร
ไหล่ทางชนิด	หินคลุก	กว้างข้างละ 0.50 เมตร	ยาว	370	เมตร	

ประมาณราคา วันที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 ราคาน้ำมัน 26.36 บาท /ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคาต่อหน่วย คูณFN	ราคากลาง (บาท)
1	งานดินถมพร้อมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	644.00	122.82	79,096.08	1.4024	172.24	110,924.34
2	งานวางป่าขูดต่อ	ตร.ม.	740.00	1.68	1,243.20	1.4024	2.36	1,743.46
3	งานทรายหยาบรองพื้นทาง	ลบ.ม.	135.00	92.50	12,487.50	1.4024	129.72	17,512.47
4	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	135.00	185.00	24,975.00	1.4024	259.44	35,024.94
5	งานคอนกรีต ค.2 (240 ksc)	ตร.ม.	1940.00	383.31	743,621.4	1.4024	537.55	1,042,854.65
6	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง(EXPANSION JOINT)	ม.	16.00	197.81	3,164.96	1.4024	277.41	4,438.54
7	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง(CONTRACTION JOINT)	ม.	165.00	90.48	14,929.20	1.4024	126.89	20,936.71
8	รอยต่อเพื่อขยายตามยาว(LONGTUDINAL JOINT)	ม.	370.00	34.19	12,650.30	1.4024	47.95	17,740.78
9	งานเสริมปากบ่อพักขนาด 1.00*1.00*0.20 ม.(โดยเฉลี่ย)	บ่อ	50.0	500.00	25,000.00	1.4024	701.20	35,060.00
11	ค่าเบบข้างคิดตามความยาว 2 ข้าง	ม.	370.00	20.6	7,622.00	1.4024	28.89	10,689.09
12	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	ม.	560.00	13.43	7,520.80	1.4024	18.83	10,547.17
13	งานตีเส้นจราจร(สีเหลือง)Thermoplastic Paint (Yellow)	ตร.ม.	92.50	313.60	29,008.00	1.4024	439.79	40,680.82
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน					961,318.44	1.4024	2,742.28	1,348,152.98
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างโดยประมาณ		ตัวอักษร	หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน					1,348,000.00

(ลงชื่อ)



(นายก้าศึก พรหมฤทธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ประมาณราคา

(ลงชื่อ)



(นายธนนต์พัฒน์ พรหมพิลา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายก้าศึก พรหมฤทธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายสนธยา มาสันเทียะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบราคากลางงานก่อสร้างทาง

ปร.4/2

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย นม.ถ.327 - 14)พร้อมเสริมปากบ่อพักน้ำสองข้างทางจำนวน 50 บ่อพร้อมฝาเหล็ก  
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านหนองสรวง ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน	ดินถมกว้าง	11.50 เมตร	หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร	ยาว	70	เมตร
	กว้าง	6.00 เมตร	หนา 0.15 เมตร	ยาว	90	เมตร
	กว้าง	5.00 เมตร	หนา 0.15 เมตร	ยาว	280	เมตร
	ไหล่ทางชนิด หินคลุก	กว้างข้างละ 0.50 เมตร	ยาว	370	เมตร	

ประมาณราคา วันที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 ราคาน้ำมัน 26.36 บาท /ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคาต่อหน่วยคูณFN	ราคากลาง (บาท)
13	งานฝาเหล็ก							
	เหล็กฉากขนาด 75*75*6 มม.ยาว 6 เมตร	เส้น	52.00	873.83	45,439.16	1.4024	1,225.46	63,723.88
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 40 Ø 16 มม.ยาว 10 เมตร	ตัน	1.77	19197.76	33,980.04	1.4024	26,922.94	47,653.60
	เหล็กเส้นกลมผิวข้อเรียบ SR40 Ø 19 มม. ยาว10 เมตร	ตัน	1.07	18420.56	19,710.00	1.4024	25,832.99	27,641.30
	ลวดเชื่อม	กล่อง	20.00	160.00	3,200.00	1.4024	224.38	4,487.68
	ค่าแรงงานบ่อพัก+ฝาเหล็ก	ฝา	50.00	350.00	17,500.00	1.4024	490.84	24,542.00
14	งานค่าแรงชุดต้นไม้แล้วปลูกคืน(พร้อมไม้ค้ำยัน)	ต้น	30.00	500.00	15,000.00	1.4024	701.20	21,036.00
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน					134,829.19	1.4024	55,397.82	189,084.46
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างโดยประมาณ		ตัวอักษร	หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน					189,000.00

(ลงชื่อ)

  
(นายก้าตีก พรหมฤทธิ์)

ผู้ประมาณราคา

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นายธนันต์พัฒน์ พรหมพิลา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

  
(นายก้าตีก พรหมฤทธิ์)

(ลงชื่อ)

  
(นายสนธิยา มาสันเทียะ)