

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	อบต.หนองสรวง	ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง	แบบเลขที่ 0 / 2560
งานก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง		ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4	จำนวน 1 แผ่น
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านคอนตนาต หมู่ที่ 2		ประมาณการเมื่อวันที่	
	สายนายพิชิต - นานายวิชัย			

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง (นอกเขตชุมชน)	73,872.23	1.3074	96,580.55	เงื่อนไข
	งานทาง (ในเขตชุมชน)		1.2734		เงินล่วงหน้าจ่าย ..0...%
2	งานอาคาร	-	1.2734	-	เงินประกันผลงานหัก.0.0%
3	งานชลประทาน	-	1.3372	-	ดอกเบี้ยเงินกู้....6.0%
4	งานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	1.2517	-	ภาษีมูลค่าเพิ่ม...7.0%
5	งานไม่ปรับราคา(ป้ายโครงการ)		-		จำนวน 1 ป้าย
<b>สรุป</b> รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				96,580.55	
ปรับเป็นเงินงบประมาณเพียง				<b>96,000.00</b>	
ตัวอักษร	เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน				
ขนาดหรือเนื้องาน	ขึ้นคันดินกว้าง 4.00 เมตรยาว 450 เมตรหนาเฉลี่ย 1.00 เมตรปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,800 ลบ.ม. พร้อมลงลูกรังกว้าง 3 เมตรยาว 450 เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 202.50 ลบ.ม.				
	ทำการขึ้นคันดินและเกรดปรับเกลี่ยพื้นทางคันดิน ก่อนทำการลงลูกรังให้ทำการเกรดปรับเกลี่ยอีกครั้ง ก่อนที่จะทำการบดทับแน่น รายละเอียดดูตามแบบแปลนของ อบต. หนองสรวงกำหนด				

.....

(นายบัณฑิตเชษฐ ชัยทิพย์)  
นายช่างโยธา / ผู้ประมาณการ

ลงชื่อ.....  
(นายกกล้าศึก พรหมฤทธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หนองสรวง

.....เห็น

(นายพงษ์พันธ์ สัจจาคุณ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง

.....อนุ  
(นายจิรัฏฐ์ แนนขุนทด)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านคอนตาดาด หมู่ที่ 2  
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง  
 ประมาณการโดย นายนันท์เชษฐ ชัยทิพย์

แผ่นที่ 1 / 1  
 แบบเลขที่ 0 / 2560 รายการเลขที่.....  
 อบต.หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา  
 เมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
<b>1</b>	<b>งานเสริมดินคันทาง</b>							
1.1	ค่างานฉาบปูน-ซุดตอ (ขนาดเบา)	1,800	ตร.ม.	0	0.00	1.68	3,024	3,024.0
1.2	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานซุด-ถม	1,800	ลบ.ม.	0	0.00	18.02	32,436	32,436.0
1.3	ค่าขนย้ายดิน ระยะทางไม่เกิน..... กม.	1,800	ลบ.ม.	0	0.00	0.00	0	0.0
1.4	ค่าดำเนินการงานเกลี่ยแต่งและบดทับ	1,800	ลบ.ม.	0	0.00	6.75	12,150	12,150.0
<b>รวมค่าก่อสร้างงานดิน</b>								<b>47,610.0</b>
<b>2</b>	<b>งานลูกรัง</b>							
2.1	ค่างานเกลี่ยปรับพื้นที่ก่อนลูกรัง	0.0	ตร.ม.	0	0.00	1.67	0.00	0.0
2.2	ค่าลูกรัง (รวมค่าขนส่ง ไม่น้อยกว่า 20 กม.)	202.50	ลบ.ม.	68.67	13,905.68	50.65	10,256.6	24,162.3
2.3	ค่าดำเนินการงานเกลี่ยแต่งและบดทับ (รดเกรด,รดบด)	202.50	ลบ.ม.	0	0.00	10.37	2,099.93	2,099.9
<b>รวมค่าก่อสร้างงานลูกรัง</b>								<b>26,262.23</b>
<b>3</b>	<b>งานท่อระบายน้ำ</b>							
3.1	ท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น 3) Ø 0.30 ม	0	ท่อน	264.84	0.00	36	0	0.00
3.2	ท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น 3) Ø 0.40 ม	0	ท่อน	355.20	0.00	62	0	0.00
3.3	ท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น 3) Ø 0.60 ม	0	ท่อน	548.36	0.00	200	0	0.00
<b>รวมค่าก่อสร้างงานท่อระบายน้ำ</b>								<b>0.0</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>								<b>73,872.23</b>

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว  
 เห็นชอบให้ใช้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ  
 (นายพงษ์พันธ์ สังจากุล)

ลงชื่อ.....  
 (นายนันท์เชษฐ ชัยทิพย์)  
 นายช่างโยธา / ผู้ประมาณการ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ  
 (นายกกล้าศึก พรหมฤทธิ์)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ  
 (นางสาววรรณะกิต แสงทะเล)